

CLARIFICĂRI 16-09-2024

Proiect : CONSTRUIRE HALĂ CU FUNCȚIUNEA DE DEPOZITARE ȘI PRODUCȚIE NEPOLUANTĂ, REALIZARE PLATFORME BETONATE, CIRCULAȚII CAROSABILE ȘI PIETONALE, REFACERE TALUZ CANAL ANIF ÎN ZONA DE INTERVENȚIE, BRANȘAMENTE ȘI UTILITĂȚI, AMPLASARE ECHIPAMENTE TEHNICE ÎN EXTERIOR, DEMOLARE PLATFORME BETONATE

<i>Întrebare</i>	<i>Răspuns</i>
Se ofertează strict lista de cantități cuprinsă în arhivă ?	<p><i>Clarificare :</i> Conform caietului de sarcini ofertantul trebuie să țină cont de proiectele tehnice și caietele de sarcini aferente și să nu se abată de la cerințele specificate de acestea. Ofertarea se realizează în baza proiectelor tehnice și caietelor de sarcini iar această trebuie să cuprindă toate elementele necesare implementării lor. Dacă în lista de cantități prezentată sunt lipsuri acestea se vor completa iar dacă sunt greșeli se vor corecta argumentat în ofertă.</p>
Versiunea actuală a planului IE07 - SCHEMA MONOFILARA TABLOU ELECTRIC TD1.7.pdf nu este suficient de lizibilă	<p><i>Clarificare :</i> Regăsiți în atașament versiunea clară/lizibilă.</p>
Detalii suplimentare confecții metalice înglobate în stâlpii prefabricați.	<p><i>Clarificare :</i> Regăsiți în atașament planul cu debitarea acestora. Aceste confecții metalice se vor instala la poziție înaintea turnării stâlpilor prefabricați și au rolul de prindere pentru contravântuirile verticale respectiv reazemul grinzilor cu zăbrele.</p>